

BERECHNUNG DER M² WOHNFLÄCHE

ZUM NEUBAU EINES MEHRFAMILIENHAUSES

MODELL: „IRIS“

FÜR [REDACTED]
IN 6556 WOLFSTEIN
RINGSTRASSE

NACH DIN 283

1 WOHNHEIT (EG. + O.G.)

WOHNEN	$4.01 \times 5.385 =$	21.59	M ²
ELTERN	$4.51 \times 4.26 =$	19.21	M ²
KIND	$3.135 \times 3.135 =$	9.83	M ²
KÜCHE	$2.51 \times 3.01 =$	7.56	M ²
BAD	$3.635 \times 2.135 =$	7.76	M ²
ABST.	$1.01 \times 1.00 =$	1.01	M ²
ESSDIELE	$4.385 \times 2.51 = 11.01$		
	$1.135 \times 0.375 = 0.43$		
	$0.625 \times 0.375 = 0.23$	11.67	M ²
BALKON	$3.95 \times 1.25 =$	2.47	M ²
BALKON	$\frac{2.95 \times 1.375}{2} =$	2.03	M ²
		83.13	M ²
	./. 3% FÜR PUTZ	2.49	M ²
		<u>80.64</u>	<u>M²</u>

1 WOHNHEIT (D.G.)

WOHNEN	$3.26 \times 3.135 = 10.22$		
	$0.50 \times 4.51 = 2.25$		
	$\frac{1.875 \times 4.51}{2} = 4.23$	16.70	M ²
SCHLAFEN	$2.885 \times 4.01 = 11.57$		
	$\frac{1.375 \times 4.01}{2} = 2.76$	14.33	M ²
BAD	$3.635 \times 2.135 =$	7.76	M ²

KNECHE

$$\begin{array}{r} 1.635 \times 2.51 = 4.11 \\ 0.75 \times 2.51 = 0.94 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$5.05 \text{ m}^2$$

ABST.
FLUR

$$\begin{array}{r} 1.01 \times 1.00 = \\ 2.51 \times 2.01 = 5.05 \\ 1.135 \times 0.375 = 0.43 \\ 0.375 \times 0.625 = 0.23 \\ \hline \end{array}$$

$$1.01 \text{ m}^2$$

$$5.71 \text{ m}^2$$

BALKON

$$\begin{array}{r} 2.95 \times 1.375 = \\ \hline 2 \end{array}$$

$$2.03 \text{ m}^2$$

$$52.59 \text{ m}^2$$

.13% FÜR PUTZ

$$1.58 \text{ m}^2$$

$$\underline{51.01 \text{ m}^2}$$

ZUSAMMENSTELLUNG:

$$\begin{array}{rcl} \text{E.G.} & = & 4 \times 80.64 = 322.56 \text{ m}^2 \\ \text{O.G.} & = & 4 \times 80.64 = 322.56 \text{ m}^2 \\ \text{D.G.} & = & 4 \times 51.01 = 204.04 \text{ m}^2 \\ & & \hline & & 849.16 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$\underline{\text{WOHNFLÄCHE} = 849.16 \text{ m}^2}$$

ALSENZ, DEN 22. AUG. 1980

DER BAUHERR:

DER PLANFERTIGER:

BETONSTEINWERK
MARTIN NOACK
PLANVORLAGE BERECHTIGT:
FRANK BURG DORF
ING. GRAD.